	A létesítmény megnevezése, fő jellemzői	Tervezés éve	Tervező szervezet	Megrendelő	A tervezésben való részvétel rövid leírása
1	**Regionális és települési szennyvízgyűjtő hálózat elvi vízjogi, vízjogi engedélyezési, tender és kiviteli terve**				
1,1	Kóny és térsége szennyvízhálózat tervezése	1998-2003	V+K Kft.	önkormányzatok	- tervezéshez szükséges kiegészítő geodézia munkák elvégzése, irányítása, - szennyvízgyűjtő hálózat hidraulikai méretezése, - hálózat helyszínrajzi és magassági vonalvezetésének tervezése, - részlettervek kidolgozása (átemelők részletterve, vasút és út alatti átvezetés részletei, csomóponti tervek, aknatervek stb.), - társtervezőkkel (villamos) való kapcsolattartás, irányítás, - egyeztetések (közműüzemeltetők, közlekedési létesítmények fenntartói, önkormányzatok, beruházás lebonyolító) lebonyolítása - költségvetés kiírás készítése, -engedélyezési és kiviteli tervek összeállítása
1,2	Lövő és térsége regionális szennyvízgyűjtő hálózat tervezése				
1,3	Rábacsécsény szennyvízcstornázása				
1,4	Győr-Károlyháza, Gönyű, Nagyszentjános települések szennyvízcsatorna hálótat tervezése				
1,5	Nemeskér község szennyvízcsatornázása koncepcioterv				- szennyvíz elvezetés változatainak kidolgozása, elemzése, - hidraulikai ellenőrzés, - koncepcióterv összeállítása
1,6	Bősárkány és térsége regionális vízelvezető hálózat elvi vízjogi engedélyezési terv				- regionális elvezető rendszer vizsgálata, legoptimálisabb rendszer kiválasztása - hidraulikai számítás, - elvi vízjogi engedélyezési terv készítése
2	**Vízfolyás rendezés, rekonstrukciók, partrendezés tervei**				
2,1	Győr-Győrszeniván Osztáloki árok rekonstrukciója	1999	V+K Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- geodéziai felmérés, felmérés koordinálása, - vízfolyások hidrológiai számítása és hidraulikai ellenőrzése, - vízszintes és magassági vonalvezetés tervezése, - részlettervek kidolgozása (burkolatok, csőátereszek, közműkeresztezések, hidak átépítése stb.), - Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki részének (változatelemzés, műszaki kalkuláció) kidolgozása (Zámori-patak), - tervezői művezetés a kivitelezés időszakában (Zámori-patak), - vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció készítése (Zámori-patak) - költségvetés kiírás készítése, - engedélyezési, tender és kiviteli tervek összeállítása
2,2	Győr, Zsombékosi-csatorna felújítása	2000	V+K Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
2,3	Pusztazámor, Zámori-patak rendezése	2010	Vidra Kft.	Pusztazámor település Önkormányzata	
2,4	Dunasziget, Mentett oldali vízpótló főág 9+250 fkm szelvény lévő (0282/12 hrsz.) partrendezés fennmaradási engedélyezési terve	2005	Penta-Plan Bt.	Hegyi Miklós	- part geodéziai felmérése, - megvalósulási terv, - műszaki leírás (üzemelési utasítás)
2,5	Dunasziget, Mentett oldali vízpótló főág 9+250 fkm szelvény lévő (0282/13 hrsz.) partrendezés fennmaradási engedélyezési terve	2005	Penta-Plan Bt.	Ásványi Béláné	
2,6	Váli-völgy vízrendezési feladatai - kiviteli előterv	2019	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
2,7	Váli-völgy vízrendezési feladatai - Mederrkorrekció a Váli-víz 3+598 - 3+991 km szelvények között	2019	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
2,8	Váli-völgy vízrendezési feladatai - Mederrendezés kivitelei terve az 5+935 - 46+893 km szelvények között	2021	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
2,9	Váli-völgy vízrendezési feladatai -Természetközeli mederrendezés 29+050 - 31+327 szelvények között	2021	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
3	**Települési és telephelyi vízrendezés, felszíni vízelvezetés (csapadékvízelvezetés) engendélyezési és kiviteli terve**				
3,1	Győr-Ménfőcsanak, Gyirmót városrészek vízrendezése	1999-2001	V+K Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- geodéziai felmérés, felmérés koordinálása, - települések, településrészek belterületi vízelvezetésének hidrológiai és hidraulikai számítása, ellenőrzése, - vízelvezető hálózat vízszintes és magassági tervezése, - részlettervek kidolgozása, - tározótó tervezése (Győr-Bácsa), - egyeztetések lebonyolítása, - pályázat mellékleteinek (EMT, RMT) műszaki részében való közreműködés (Sokorópátka), - költségvetés kiírás készítése, - engedélyezési, tender és kiviteli tervek összeállítása
3,2	Győr-Kismegyer városrész belterületi vízrendezése	2002			
3,3	Győr-Bácsa felszíni víz elvezetés	2001-2002	GELA-SZOLG Kft.		
3,4	Dunakiliti felszíni víz elvezetés	2002	V+K Kft.	Dunakiliti Önkormányzata	
3,5	Nyúl 82.sz.fkl. út-Kossuth u.-Petőfi u. bel- és árvízmentesítés tervezése	2001		Nyúl község Önkormányzata	
3,6	Darnózseli belterületi kerékpárút és kapcsolódó munkái - Csapadékvíz elvezetés	2005	Penta-Plan Bt.	NYÉK Soft Tervező Kft.	
3,7	Sokorópátka felszíni vízelvezetés tervezése	2009-2010	Vidra Kft.	Sokorópátka Önkormányzata	
3,8	Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. útépítéssel egybekötött vízelvezetés kiviteli terve	2000	V+K Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- út vízszintes és magassági tervezése, - csapadékvíz útburkolaton történő elvezetésének tervezése, - költségvetés kiírás készítése
3,9	Koroncó belterületi vízrendezés elvi engedélyezési terve	2002	GELA-SZOLG Kft.	Koroncó Polgármesteri Hivatal	
3.10	Tatabánya, Ford bemutatóterem és szerviz csapadékvíz csatonrázás terve	2005	V+K Kft.	FOR-TOP Kft.	
3.11	EGUT Rt. Táplánypusztai Aszfaltkeverő Telep csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési terve és elővizsgálat	2006	Vidra Kft.	EGUT Egri Útépítő Rt.	
3.12	Répcelak, Aradi u. -Hunyadi u. felszíni vízelvezetés terve	2007	V+K Kft.	Répcelak Város Önkormányzata	
3.13	Rockwool gógánfai telephely csapadékvíz csatornahálózat felülvizsgálat	2010	Vidra Kft.	Rockwool Kft.	- meglévő csatornahálózat felmérése, tervezési alaptérkép készítése, - vízgyűjtő, részvízgyűjtők lehatárolása, - meglévő csatornahálózat hidraulikai ellenőrzése - javaslattétel a csapadékvízelvezető-hálózat átépítéséhez
3.14	MÁV váci villamos alállomás transzformátor kőágy csapadékvíz elvezetés terve	2010	Vidra Kft.	MÁV Zrt.	
3.15	Büchl Kft. Csörgőfasor utcai telephelyén lévő gépjárműmosó és vízelvezetésének vízjogi üzemeltetési terve	2012	Vidra Kft.	Büchl Hungária Kft.	- megvalósult létesítmény ismertetése, - létesítmény hidraulikai ellenőrzése, - üzemelési utasítás, monitoring kidolgozása, - rajzi munkarészek
3.16	Káld, Folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációja, szikkasztó és övárok vízjogi fennmaradási engedélyezési terve	2012	Vidra Kft.		- szikkasztó- és övárok bemérése, - árok megvalósulási rajzainak elkészítése (helyszínrajz, hossz-szelvények, keresztszelvények), - üzemeltetési utasítás
3.17	Leányfalu vízrendezési tanulmánya	2015	Vidra Kft.	Leányfalu Nagyközség Önkormányzata	-helyszíni bejárás, adatgyűjtés, - felszíni terepmodell készítése szintvonalakból, - vízgyűjtő lehatárolások, - vízmosások, vízfolyások hidrológiai számítása
3.18	Csákvár, Gánti utca, Petőfi Sándor utca és csatlakozó utcáinak felszíni csapadékvíz elvezető rendszer engedélyezési és kivitelezési tervének elkészítése	2015	Vidra Kft.	Csákvár Város Önkormányzata	
3.19	Győr-Ménfőcsanak, Csanaki utca menti vízelvezető csatorna rekonstrukciója vízjogi eng. és kiviteli terv	2017	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- csapadékvíz elvezetés tervezése, - részlettervek kidolgozása
3.20	Győr vízrendezési és vízkár-elhárítási tanulmányterv, I. ütem	2016	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
3.21	Győr vízrendezési és vízkár-elhárítási tanulmányterv, II. ütem	2018	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
3.22	Csákvár, Petőfi S. és Gánti utca (8121. sz út) csapadékvíz elvezetés Vízjogi létesítési engedélyezési terve	2021	Vidra Kft.	Csákvár Város Önkormányzata	
3.23	Csákvár, Petőfi S. és Gánti utcákhoz kapcsolódó utcák csapadékvíz elvezetés Vízjogi létesítési engedélyezési terve	2021	Vidra Kft.	Csákvár Város Önkormányzata	
3.24	MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros, Veszélyes hulladéklerakó telep szakértői javaslat lerakó vízelvezetésre	2021	Vidra Kft.		
4	**Közművesítés (vízellátás, csatornázás)**				
4.1	Különszintű közúti-vasúti keresztezés Tihanyi Árpád út-Gárdonyi Géza utca vonalában vízi közművek terve	2000-2002	V+K Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- az aluljáró építéséhez szükséges viziközművek kiváltási tervezése, - kiváltási változatok kidolgozása, - aluljáró csapadékvíz elvezetés kidolgozása, - részlettervek kidolgozása (csomóponti tervek, aknatervek, csatlakozások stb.), - társtervezőkkel (elektromos, távközlési, gáz) való kapcsolattartás, irányítás, - engedélyezési és kiviteli terv összeállítása, - anyagkimutatás, költségvetéskiírás készítése
4.2	Győr Révfalu GLOBÁL Lakópark viziközműveinek kiviteli terve	2001	V+K Kft.	GLOBÁL Kft.	- ivóvízvezeték vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - szennyvízgyűjtő hálózat vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - részlettervek (rácsatlakozások, csomóponti részletek, közműkeresztezések) kidolgozása, - társtervezők (gáz, villany, távközlés) koordinálása
4.3	Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítés - J/B kút nyersvízvezeték vízjogi létesítési engedélyezési terve	2005	Vidra Kft.	OKTVF	- nyersvízvezeték vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - kútgépészet tervezése, - részlettervek (csomóponti részletek, közműkeresztezések) kidolgozása, - nyomvonal kitűzés, tervezői művezetés
4.4	Koroncó Wesselényi utca meghosszabításában kialakítandó lakóterület közművesítése	2006	Vidra Kft.	Koroncó Polgármesteri Hivatal	- ivóvízvezeték vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - szennyvízgyűjtő hálózat vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - csapadékvíz elvezetés tervezése, - részlettervek (rácsatlakozások, csomóponti részletek, közműkeresztezések) kidolgozása
4.5	Győr-Sashegy, Települési regionális hulladéklerakó viziközműveinek engedélyezési terve	2006	Vidra Kft.	GEOHIDROTERV Kft.	- ivóvízvezeték vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - szennyvízgyűjtő hálózat vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - csapadékvíz elvezetés tervezése, - részlettervek (rácsatlakozások, csomóponti részletek, közműkeresztezések) kidolgozása
4.6	A Vámosszabadi, Szitásdomb u. melletti lakópark - Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés engedélyezési terve	2007	V+K Kft.	TÉR-HÁLÓ Építész Tervező Kft.	
4.7	VADEX Zrt., Soponya - vízellátó hálózat állapotrögzítő tervdokumentáció	2008	Vidra Kft.	VADEX Zrt.	
4.8	Drégelypalánk Zentis Gyümölcsfeldolgozó Üzem szennyvízbekötés kiviteli terve	2011	Vidra Kft.	Zentis Hungária Gyümölcsfeldolgozó Bt.	- szennyvíz nyomóvezeték vízszintes és magassági vonalvezetésének tervezése, - átemelők és szerelvényakna építési és gépészeti tervezése, - részlettervek (csomóponti részletek, csatlakozások, közműkeresztezések) kidolgozása - ideiglenes forgalomtechnikai terv az építés idején, - anyagkimutatás, költségvetés kiírás

4.9	Győr, Gyirmót "bokrok" horgásztanyák szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terve	2015	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
4.10	Győr, Somos-major 0312/2 hrsz. Viziközmű ellátása	2013	Penta-Plan Bt.	magánszemély	
4.11	Győr, Szent István út Iparkamara előtti középszigetébe tervezett öntözőrendszer vízellátási terve	2020	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.12	Győr, Adyvárosi tó melletti parkba tervezett illemhely ivóvíz és szennyvíz bekötésének tervezése	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.13	Győr, Adyvárosi tó melletti Nővérszálló és Táncklub közötti parkba kerülő öntözőrendszer vízellátásának tervezése	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.14	Győr, Szent István út középszigeteibe tervezett öntözőrendszerek vízellátási terve	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.15	Győr, Zechmeister utca, Rábaparti illemhely ivóvíz és szennyvíz bekötésének tervezése	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.16	Győr, Mosoni-Duna bal part Jedlik híd - Kossuth híd közötti öntözőrendszer vízellátásának tervezése	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.17	Győr, Földes G.-Kodály Z. utcák keresztezésében levő körforgalomba kerülő öntözőrendszer vízellátásának tervezése	2018	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.18	Öttevény, Fő utca 27. (273/1 hrsz.) ingatlan ivóvízbekötés terve	2019	Penta-Plan Bt.	magánszemély	
4.19	Győr, Szent István út járdába telepítendő virágládák öntözőrendszerek vízellátási terve	2019	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.20	Győr, Hédervári úti óvoda előtti terület öntözőrendszerének vízellátási terve	2019	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.21	Győr, Bem téren tervezett illemhely ivóvíz és szennyvíz bekötésének tervezése	2020	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.22	Győr, Eötvös parkba tervezett illemhely szennyvíz bekötés tervezés	2020	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.23	Győr, Győr + pavilon bővítés vízellátás, csatornázás terve	2020	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.24	Győr, Iszkápa köz - Tűz utca 8042 hrsz ingatlan ivóvíz-ellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezése	2021	Vidra Kft.	GYŐR-SZOL Zrt.	
4.25	Öttevény, Fő utca 284/5 hrsz. ingatlan ivóvízbekötés terve	2022		magánszemély	
5	**Víztisztítás, szennyvíztisztítás, iszapkezelés**				
5.1	Ajka alumínium formaöntöde szennyvízkezelése	2001	V+K Kft.	ProMinent Kft.	
5.2	Dunamenti Erőmű Rt., Százhalombatta "Tisztavíz Projekt" - víztisztító korszerűsítés	2005	Vidra Kft.	Dunamenti Erőmű Rt.	
5.3	Hárskút, AGRO Kft. Szennyvíztisztító rendszer és tisztított szennyvízelvezetés terve	2005	Vidra Kft.	AGRO Kft.	
5.4	Komárom termálfürdő, termál tápvezeték felújítás	2005	KOVITERV Kft. - Vidra Kft.	KOMTHERMAL Kft.	- termálvezeték helyszínrajzi és magassági tervezése
5.5	Sopron, Széchenyi tér 7-10. ingatlanon lévő zsírfogó műtárgy vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési terve	2007	Vidra Kft.	Magyar Posta Zrt.	- előtisztító műtárgy felmérése, - műtárgy hidraulikai ellenőrzése, - üzemeltetési előírások
5.6	Balatonalmádi Felszíni Víztisztítómű zagyvízeinek kezelése és elhelyezése elvi vízjogi engedélyterv	2009	Vidra Kft.	DRV Zrt.	
5.7	Peremartongyártelep, nádas szennyvíztisztító telep terve	2009	Vidra Kft.	Peremarton Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft.	
5.8	BorsodChem Zrt, Kazincbarcika Ipari, kommunális szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíztisztítás és iszapkezelés egységes vízjogi üzemeltetési terve	2013	Vidra Kft.	BorsodChem Zrt.	
5.9	Felszín alatti víz kármentesítései során kitermelt szennyezett víz tisztításának tervezése (lásd 10. pont) - Zalaegerszeg MÁV Gépészeti Állomás	2002-2014	Vidra Kft.	MOL Nyrt., MÁV Zrt.	
6	**Vízépítési műtárgyak tervezése**				
6.1	Jánossomorja veszélyeztetett vízbázis kiváltás Vízműtelepi műtárgyak terve	2002	Pannon-Connection Bt.	Jánossomorja Polgármesteri Hivatal	medence statikai számítása, - 2×100 m3-es tározómedence általános és vasalási terve, - nyomásfokozó zárkamra általános és vasalási terve, - szerelvényakna általános és vasalási terve, - csőszerelési terv, - méret- és mennyiségkimutatás, - költségvetés kiírás készítése, - kiviteli terv összeállítása
6.2	Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő, Mosoni-Duna 1+060-0+730 fkm között függőleges kikötő rakodó partfal; vízjogi lét. eng. terv.; hajózási engedély; kiviteli terv	2003	Vidra Kft.	Győr-Gönyű Kikötő Rt.	- függőleges partfal típusának kiválasztása, - közreműködése kikötő (hajózási) közlekedési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozásában, - közreműködés a kikötő vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjában, - közreműködés a kikötő kiviteli tervdokumentációjában (résfal kiosztási terv, résfal és horgonyfal általános és vasalási tervei, lépcső és hágcsó részletterve, térbeton terve, tüzi- és ivóvízellátás, csapadékvíz elvezetés)
6.3	Kálnoki Duna-ág rehabilitációja, Műtárgyak kiviteli terve	2003	Vidra Kft.	Máriakálnok Polgármesteri Hivatal	
6.4	Győr, Mosoni-Duna bp. 14+815 fkm szelvényében (Győr, 10215 hrsz.) lévő úszóműállás terve	2005	Penta-Plan Bt.	A & G KFT.	- helyszín felmérése, alapadatok beszerzése, - úszóműállás / viziállás helyszínrajzi elhelyezése, - úszóműállás / viziállás részletterve, - úszóműállás / viziállás üzemeltetési szabályzat
6.5	Dunasziget, Mentett oldali vízpótló főág 9+220 fkm szelvény bal partján létesítendő viziállás terve	2005	Penta-Plan Bt.	Hegyi Miklós	
6.6	Dunasziget 0255 hrsz.-ú vízparti ingatlannál kialakítandó vízi állás terve	2006	Penta-Plan Bt.	Bordács József	
6.7	Vámosszabadi, Befogadó Állomás tűzi víztároló medence műszaki terve	2014	Vidra Kft.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	
6.8	Győr, Völgyszigeti csatorna Pinnyédi-zsilip és szivattyútelep átépítés Engedélyezési és kiviteli terv	2015	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
6.9	Győr-Gyirmóti bekötőtöltésbe építendő új áteresz a Holt-Marcalon - Engedélyezési és kiviteli terv	2018	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
6.10	Bp., XIV. ker. Egressy út - Fischer István utca - Mogyoródi út által határolt területen (hrsz: 40091/9) 50 m3 térfogatú termálvíz tározómedence, és nyomvonal kiviteli terve	2020	Vidra Kft.	Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap	
6.11	Váli-völgy vízrendezési feladatai - Hidak alatti burkolatok kiviteli terve	2021	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
6.12	Váli-völgy vízrendezési feladatai - Beloinniszi duzzasztó bontásának kiviteli terve	2019	Vidra Kft.	Mészáros és Mészáros Kft.	
6.13	Eurovelo 6 – Gönyű-Komárom projekt B2 j. Concó-patak feletti híd Ideiglenes átjáró terve	2021	Vidra Kft.	STRABAG	
7	**Árvízvédelmi létesítmények tervezése, szakértése**				
7.1	Árvízvédelmi intézkedési terv a Gardénia Csipkefüggönygyár területén végzett talajcsere kiviteli munkáihoz	2007	Vidra Kft.	Pannónia Shopping Center Kft.	
7.2	„Győr, Sziget-Révfalu összekötése új Mosoni-Duna híddal, kapcsolódó utakkal, csomópontokkal és közműépítésekkel I. ütem" című beruházáshoz kapcsolódó új Mosoni-Duna híd árvízi levonulás vizsgálat	2009	Vidra Kft.	KSM Konzorcium	
7.3	SAB tervezett gönyűi telephelyének vizsgálata - Beépítési szint vizsgálata vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelmi) szempontból	2010	Vidra Kft.	SAB technologies Kft.	
7.4	Győr, lokalizációs töltések felülvizsgálata	2012	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.5	Győr, Rábca térsége (Pinnyéd) fakadóvíz vizsgálat	2012	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.6	Győr, Régi-Rábca balparti töltés bontási terve a 1+416 és 2+139 szelvények között	2012	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	- geodéziai felmérés, tervezési alaptérkép készítése, - terepmodell készítése, - bontási szint meghatározása, -visszabontási tervek (helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények, mintakeresztszelvények) készítése, - részlettervek készítése (víziközmű keresztezések kiváltása), - engedélyezési terdokumentáció összeállítása, - ideiglenes forgalomtechnikai terv, - földtmegszámítás, anyagkimutatás, - költségvetés kiírás, - kiviteli terv összeállítása
7.7	Győr, Régi-Rábca jobb parti töltés bontási terve a 0+193 és 2+031 tkm szelvények között	2012	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.8	Győr, Tákói I. nyárigát bontási terve a 0+676 és 1+323 tkm szelvények között	2012	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.9	Győr, Mosoni-Duna Holtág bal parti töltés (alvógát) bontási terve a 0+000 és 1+330 tkm szelvények között	2013	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.10	Települési vízkárelhárítási tervek készítése: - Gönyű, - Dunaalmás, - Neszmély, - Süttő, - Nyergesújfalu, - Lábatlan, - Rábaszentmiklós, - Mórichida, - Malomsok, - Marcaltő, - Egyházaskesző	2013, 2014	Vidra Kft.	Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	- problémás helyek lehelyszínelése, - kiegészítő geodéziai felmérés a problémás helyeken, - egyeztetés az Önkormányzatokkal, Vízügyi Igazgatósággal, - vízkárelhárítási tervek elkészítése a MMK VVT segédlete alapján
7.11	Közreműködés Marcal Nagyvízi Mederkezelési tervének készítésében	2014	Vidra Kft.	SOLVEX Kft.	- meder horizontális és vertikális változásvizsgálatának előkészítése, - tervezett beavatkozások megtervezése (helyszínrajzi, mintakeresztszelvények), - tervezett beavatkozások modellbe építése, - települési szabályozási tervekkel való összhang kiértékelése, - hossz-szelvény készítése
7.12	Esztergom határában a Kincses-patakot keresztező INVITEL optikai kábel töltéskeresztezésének szaktervezése	2015	Vidra Kft.	Konzulens 9000 Szolgáltató Kft.	- keresztezés részlettervének kidolgozása (keresztszelvény), - árvízvédelmi intézkedési terv

7.13	Szivárgásgátlás és állékonyság helyreállítás a 01.05. Vének-Dunaszentpáli árvízvédelmi szakaszon zárt szivárgó építésével - Kiviteli terv	2018	Vidra Kft.	Békés Drén Kft.	
7.14	Árvízi levonulás vizsgálat a Győr, Ipar út meghosszabbításában épülő új Mosoni-Duna hídhoz	2018	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
7.15	Szivárgásgátlás és állékonyság helyreállítás a 01.03. Vének- Dunaremete árvízvédelmi szakaszon a Porkolátoki csatorna zárt szakaszának cseréjével - Megvalósulási terv	2018	Vidra Kft.	Békés Drén Kft.	
7.16	Szivárgásgátlás és állékonyság helyreállítás a 01.05. Vének-Dunaszentpáli árvízvédelmi szakaszon zárt szivárgó építésével - Megvalósulási terv	2019	Vidra Kft.	Békés Drén Kft.	
7.17					
8	**Felszín alatti vízzel kapcsolatos tervezés, szakértés**				
8.1	Zalaegerszeg MÁV Gépészeti Állomás és Raktár felszín alatti szennyezés tényfeltárási záródokumentáció	2002	Vidra Kft.	MÁV Zrt.	- helyszíni bejárás, lehetséges szennyezőforrások azonosítása, - feltárási terv készítése, - felszín alatti mintavétel (földtani közeg és felszín alatti víz) helyének kitűzése, - helyszíni vizsgálatok elvégzése (szivattyúteszt, visszatöltődés vizsgálat, organolepitikus vizsgálat, talajazonosítás, stb.), - vizsgálati eredmények kiértékelése, - szennyeződéskiterjedés lehatárolása, - szennyezőanyagterjedés modellezése (MODFLOW), - humánegészségügyi kockázatelemzés (RBCA), - tényfeltárási záródokumentáció összeállítása
8.2	Győr MÁV állomás felszín alatti szennyezés kiegészítő tényfeltárási záródokumentáció	2003		MÁV Zrt.	
8.3	Zalalövő bezárt MOL töltőállomás felszín alatti szennyezés tényfeltárási záródokumentáció	2004		MOL Nyrt.	
8.4	Peremartoni Ipari Park tényfeltárási záródokumentáció	2006		Peremartoni Ipari Park Kft.	
8.5	Borsod Volán Zrt. Miskolci központi telephely tényfeltárási záródokumentáció	2007		Borsod Volán Zrt.	
8.6	Vértes Volán Zrt. Felszín alatti szennyezés tényfeltárási záródokumentáció	2007		Vértes Volán Zrt.	
8.7	Dudar– Peremi Légakna – Veszélyes hulladék kísérleti kezelőtelep, figyelőkutak vízjogi létesítési engedélyezési terve	2005	Vidra Kft.	Vidra Kft.	
8.8	Lébény, települési szilárd hulladéklerakó telep - Figyelőkutak vízjogi létesítési terve	2006	Penta-Plan Bt.	Lébény Nagyközség Önkormányzata	
8.9	VADEX Zrt., Soponya - vízkitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési terve	2007	Vidra Kft.	VADEX Zrt.	
8.10	Győr, egykori Gardénia csipkefüggönygyárhoz tartozó mélyfúrású kút megszüntetési terve	2008	Vidra Kft.	Pannónia Shopping Center Kft.	
8.11	Győr, Textilplusz '97 Kft. mélyfúrású kutak megszüntetési terve	2008	Vidra Kft.	Textilplusz '97 Kft.	
8.12	Budapest XIII. DANUBIO PARK 11. tömb munkagödör víztelenítési munkáinak tervezése	2008	Vidra Kft.	Vidra Kft.	
8.13	Győr, Szabadhegy MOL bezárt bázistelep kármentesítése irányított fúrás kiviteli és vasút keresztezési terve	2022	Vidra Kft.	Agruniver	
9	**Tótervezés, tókialakítás**				
9,1	Ásványráró, 908/35 hrsz-ú ingatlannál kialakítandó dísztó vízjogi engedélyezési terve	2006	Penta-Plan Bt.	Nagy Sándor	
9,2	Győr, Rabkerti-tó-ra tervezett horgászállások terve és koncepcióterv a tó további hasznosításához	2012	Penta-Plan Bt.	Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület	- horgászállások kiosztása, - szükséges partátalakításii terv, földtömegszámítással, - horgászállások részletterve, - koncepciós helyszínrajz a tó hasznosításának lehetőségeére
9,3	Győrszentiván, csapadékvíz tározó tó létesítése a 42156. hrsz-ú ingatlanon - engedélyezési és kiviteli terv	2012	Viadukt Kft.	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	- terepmodell készítése, - tó kialakítása, - keresztszelvények készítése, - földtömegszámítás, -kiegyenlítés
9,4	Győrszentiván, Milleneumi park, csapadékvíz szikkasztó tározó létesítés - engedélyezési és kiviteli terv	2012	Viadukt Kft.	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet	
9,5	Liget Budapest Park rehabilitáció, hidrogeológiai és tórehabilitációs előkészítő tanulmány	2016	VP Liget Konzorcium	Garten Stúdió	
9,6	Győr-Révfalu, Kenus utcai csapadékvíz tározótavak vízjogi fennmaradási és rekonstrukciós terve	2017	Vidra Kft.	Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	-fennmaradási és üzemeltetési terv összeállítása, - tó kotrási terve, - partvédelem tervezése, - parthelyreállítás, rézsű és padka kialakításának tervezése
9,7	Liget Budapest Park rehabilitáció, Városliget-tó vízjogi létesítési engedélyes terve	2019	VP Liget Konzorcium	Garten Stúdió	
9,8	Tájrendezési tervek - tájsebek, felhagyott bányagödrök rekultivációja (Hédervár, Rókató)	2002-2003	Kvass Bt.	önkormányzatok	
10	**Műszaki beavatkozási tervek és hozzá kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése, üzemelés közbeni szakértés, jelentések készítése (vízkitermelés, víztisztítás, vízelvezetés, talajcsere,**				
10.1	Rábafüzes, AGIP töltőállomás felszín alatti szennyezés		Vidra Kft.		- szennyezett területen a legmegfelelőbb beavatkozás technológiájának kiválasztása, - hidraulikus rendszer esetén a rendszer hidrodinamikai transzportmodell számítása, - talajkitermelés / csere esetén munkagödör-állékonysági, megtámasztási problémák megoldása, - vízkitermelő létesítmények (termelőkutak, vákuumkutak, drénygyűjtő hálózat) megtervezése (horizontális és vertikális tervezés, részlettervek) - a kitermelt víz tisztítására szolgáló létesítmények tervezése, - kitermelő, tisztító egységek közötti csővezeték megtervezése - vízvisszaszikkasztó rendszer megtervezése, - monitoring rendszer megtervezése, - folyó kármentesítés mérési eredményeinek kiértékelése, szakértés - üzemirányítás, - kármentesítő rendszer üzemeltetése közbeni jelentések készítése, - műszaki beavatkozási záródokumentáció készítése
10.2	Zalaegerszeg MÁV Gépészeti Állomás és Raktár			MÁV Zrt.	
10.3	Kenderes MOL Gázelőkészítő Üzem			MOL Nyrt.	
10.4	Lenti egykori töltőállomás			MOL Nyrt.	
10.5	Törökszentmiklós egykori töltőállomás			MOL Nyrt.	
10.6	Zalakaros MOL töltőállomás			MOL Nyrt.	
10.7	Peremarton Ipari Park			Peremartoni Ipari Park Kft.	
10.8	Nagyberki „KAPOSVÖLGYE" Mezőgazdasági Szövetkezet		KOVIT-TERV Kft	Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság	
10.9	Székesfehérvár, Alba-Régia Laktanya felszín alatti szennyezés	2009	Vidra Kft.	Honvédelmi Minisztérium	
10.10	Győr, MÁV állomás felszín alatti szennyezés			MÁV Zrt.	
10.11	Borsod Volán Zrt. Miskolci központi telephely			Borsod Volán Zrt.	
10.12	E.ON ÉDÁSZ Zrt. Győr, Transzformátorjavító csarnok félszín alatti szénhidrogén szennyeződés			E.ON ÉDÁSZ Zrt.	
10.13	Sajószöged, MAVIR ZRt. transzformátor alállomás felszín alatti szénhidrogén szennyezés			MVM Zrt.	
10.14	Csólyospálos 098/41 hrsz-ú MOL terület	2003	Vidra Kft.	MOL Nyrt.	
11	**Közreműködés előzetes vizsgálatok, környezeti hatástanulmány, egységes környezethasználati engedély készítéséber**				
11.1	Győr-Sashegy, Települési regionális hulladéklerakó telep előzetes környezeti vizsgálata,	2002	Vidra Kft.	Győri Kommunális Szolgáltató Kft.	- vizsgálathoz szükséges alapadatok begyűjtése, - hulladékgazdálkodás, - szennyvíz-, szennyezett víz és csapadékvíz-elvezetés, -tisztítás, - az építés, tevékenység hatásának vizsgálata a környezetre (felszín és felszín alatti víz, földtani közeg), - rajzi munkarészek készítése, - hatásterületek ábrázolása
11.2	Hárskúti Megújuló Energia Központ	2005		Hárskúti Agro Kft.	
11.3	9. Dunaújváros, Hankook gumiabroncsgyár I. ütem előzetes környezeti vizsgálati dokumentációja	2005-2006		TECTON Kft.	
11.4	Sávoly, Gyorsasági Motoros Versenypálya (Balatonring) létesítése Sávoly külterületén	2008		Sávolyi Termálcentrum Kft.	
11.5	Dunaújváros, Hankook gumiabroncsgyár bővítés II. ütem előzetes vizsgálat és IPPC	2008-2009		TECTON Kft.	
11.6	Múcsony BorsodChem Zrt. zagytér újrahasznosítással egybekötött rekultivációjának előzetes vizsgálata és egységes környezethasználai engedélyeztetése	2014		BorsodChem Zrt.	
11.7	Győr, belső K-i elkerülő út megépítése új Mosoni-Duna hídd Megvalósíthatósági tanulmány környezetvédelmi munkarész Ipar út meghosszabbítása – Felszín alatti és felszíni víz védelme	2018		Győr Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	
12	**Egyéb tervezés, szakértés**				
12.1	Bakonynána, Veszélyes hulladék kezelő telep terve	2003	Vidra Kft.		
12.2	Győr, Üzemi veszélyes hulladéktároló terve	2004	Vidra Kft.		
12.3	Budapest, Ferihegy üzemi veszélyes hulladék tároló korszerűsítési terve	2005	Vidra Kft.	Budapest Airport Rt.	
12.4	Győri Kenéstechnikai és Felületvédelmi Szolgáltató Kft. 9027 Győr, Reptéri u. 3. szám alatti telephely felszíni vízbe való közvetett szennyvízkibocsátásának 2012-2016 évekre szóló önellenőrzési terve	2012	Vidra Kft.	KENVÉD Kft.	
12.5	Múcsony BorsodChem Zrt. zagytér újrahasznosítással egybekötött rekultivációjának engedélyezési és kiviteli tervei	2012-2018	Vidra Kft.	BorsodChem Zrt.	
12.6	BorsodChem Zrt. berentei, veszélyes-hulladék lerakó völgyzárógát támasztó töltés növelés engedélyezési és kiviteli terve	2013	Vidra Kft.	BorsodChem Zrt.	
12.7	BorsodChem Zrt. Berentei veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs terve (engedélyezési és kiviteli)	2016-2017	Vidra Kft.	BorsodChem Zrt.	
12.8	Liget Budapest Park rehabilitáció, öntözési vízbeszerzés koncepcióterve	2018	VP Liget Konzorcium	Garten Stúdió	
12.9	Csabrendek Napelem Parkok telepítése - Hidrológiai tanulmány	2021	Vidra Kft.	Greencells GmbH	
12.10	Sümeg Napelem Parkok telepítése - Hidrológiai tanulmány	2021	Vidra Kft.	Greencells GmbH	
12.11	Csabrendek – Naperőműpark tereprendezési terve	2021	Vidra Kft.	Greencells GmbH	